## 用单摆测量本地重力加速度

实验目的:

- 1. 利用自制的简易单摆装置尽可能准确地测量出衡阳市的重力加速度;
- 2. 完善实验中数据采集、处理和分析的能力。

#### 实验原理:

单摆在摆角很小的情况下(小于 5°),可以看做简谐振动,其周期公式为:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} - - - - - - - - - - (1-1)$$

由此可得重力加速度的公式为:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} - - - - - - - - (1-2)$$

由此通过实验测定单摆的周期 T 和摆长 L 代入公式即可求得本地的重力加速度。




图 1: 单摆简谐振动受力分析示意图

实验仪器:利用细线和耳机盒制作的简易单摆、卷尺、计时器。



## 实验步骤:

- 1. 用卷尺测量单摆摆线的长度 L,测量读数时尽量准确,避免误差,重复测量 10 次,记录数据。
- 2. 将摆线一端固定在挂钩上,用计时器测量单摆摆动 20 个周期的时间 t, 重复该操作 10 次,记录数据。
- 3. 用记录的数据求出相应的平均值、平均偏差、相对误差和结果。

#### 数据及数据处理:

数据 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平 均 值
线长 L(cm)	79.23	79.16	79.19	79.22	79.20	79.21	79.19	79.20	79.21	79.20	79.20
											1
<b>20</b> 个 周期	37.13	37.20	37.98	36.65	37.75	37.83	36.27	37.57	36.20	37.42	37.20
t(s)											

### 线长:

平均值: 79.201cm

偏差:

$d_{\scriptscriptstyle 1}$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_{5}$	$d_{6}$	$d_7$	$d_{8}$	$d_9$	$d_{\scriptscriptstyle 10}$
0.02	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
9	1	1	9	1	9	1	1	9	1

单位: cm

平均偏差: 0.0132cm

测量结果表示为: (79.201±0.0132)cm

相对误差: 0.0166%

标准偏差: 0.019cm

0.006cm

测量结果表示为:(79.201±0.006)cm

相对误差: 0.007%

周期:

平均值: 20 个周期: 37.20s

1个周期: 1.86s

偏差: 20 个周期:

$d_{\scriptscriptstyle 1}$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_{5}$	$d_{\scriptscriptstyle 6}$	$d_7$	$d_{8}$	$d_9$	$d_{\scriptscriptstyle 10}$
0.07	0.09	0.55	0.78	0.55	0.63	0.93	0.37	1.00	0.22

单位: s

### 1个周期:

$d_{\scriptscriptstyle 1}$	$d_{2}$	$d_3$	$d_4$	$d_{5}$	$d_{\scriptscriptstyle 6}$	$d_7$	$d_{8}$	$d_9$	$d_{\scriptscriptstyle 10}$
0.003	0.	0.027	0.039	0.027	0.031	0.046	0.018	0.005	0.011
5		5		5	5	5	5		

单位: s

平均偏差: 20 个周期:

0.519s

1个周期:

0.02595s

测量结果表示为: 20 个周期:(37.20±0.519)s

1 个周期:(1.86±0.02595)<sub>s</sub>

相对误差: 20 个周期: 1.39%

1个周期: 1.39%

标准偏差: 20 个周期: 0.63

0.20

1个周期:

0.027

0.008

测量结果表示为: 20 个周期: (37.20±0.027)。

1个周期: (1.86±0.008)。

相对误差: 20 个周期: 0.72%

1 个周期: 0.43%

重力加速度: g=9.8

$$N = x^{k} y^{m} \Rightarrow \frac{\Delta N}{\overline{N}} = \left| k \frac{\Delta x}{\overline{x}} \right| + \left| m \frac{\Delta y}{\overline{y}} \right| - - - - - - - - (1 - 28)$$

平均偏差:0.0279

相对误差: 2.79%

±0.0279) 结果表示为: (9.8

标准偏差:

0.003

相对误差: 0.3%

生0.003 结果表示为: 9.800

# 实验结论:

进0.003 通过实验测得数据和相应公式推算得出本地加速度为 9.800 ,该实验存在误差,故所得重力加速度非绝对准确值。